

Asia: TRAFICOM/549927/03.04.03.00/2026

Rakenteiden, rakennelmien ja laitteiden sijoittaminen maantien tiealueelle

Lausunnonantajan lausunto

Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään

1 YLEISESTI

1.1 Olemassa olevan ohjeistuksen tilanne

Miksi olemassa olevaa ja toimivaa ohjeistusta on lähdetty radikaalisti muuttamaan? Nykyinen sijoituslupaohje on toimiva, ja sitä melko yksinkertaisesti täsmentämällä esimerkiksi lisäyksellä: ”Jos kaapelit on sijoitettu ohjeen vastaisesti, kaapelien omistajat vastaavat kaapelivaurioiden korjauskustannuksista.” päästään parempaan yhteistyöhön eri osapuolien kesken.

1.2 Kokonaisvaikutusten arviointi

Käytännössä tämä määräys tulee merkittävästi hankaloittamaan valokuituverkkojen rakentamisen haja-asutusalueille ja vaikeuttaa huomattavasti gigabitti-infrastruktuurisäännöksen tavoitteiden sekä tietoyhteiskunta tavoitteiden toteutumista.

Olisi tärkeä muistaa, että tiealueet ovat kansantalouden kannalta tärkeitä infraväyliä, joita tulee hyödyntää kokonaistaloudellisesti paitsi maantieliikenteessä myös tietoliikenneinfrastruktuurissa.

2 KUSTANNUSVAIKUTUKSET

2.1 Uuden määräyksen aiheuttamat lisäkustannusvaikutukset

Puuston poisto alituksissa ja loivaluiskainen tie takapenkassa

Suojarakenteiden vaatimusten kasvaminen

Poikittaisen kaapelin alituksen uudet vaatimukset

Luvituksen vaikeutuminen, 50 m sääntö loivaluiskaisessa tiessä johtaa moninkertaiseen luvitukseen. Samalle tieosuudelle, jossa enne tehtiin yksi, lupa joudutaan tekemään useita lupia kun 50 m määrä tulee täyteen Peltojen ja leikattujen tieosuuksien kohdalla.

Esimerkkinä 5 km haja-asutusalueen tietä, jossa on maanviljelystä aikaisemman yhden luvan sijaan, joudutaan hakemaan useita lupia. Tämä nostaa lupaprosessin kustannuksia. Tämä voi johtaa siihen, että rakentaminen siirtyy maanomistajan puolelle.

Maanomistajalle syntyvä korvausvelvollisuus puustosta ja maankäytöstä.

Kaapeleiden asentamisen vaikeutuminen.

3 KOHDENNETUT KOMMENTIT

3.1 Reunakaiteen vaatimus

Aiheuttaa merkittävän kustannuksen, kun työmaa etenee useita satoja metrejä tai jopa kilometrejä päivässä.

3.2 Asennuspaikka 1 metrin vaakaetäisyys ojan pohjasta vrt jyrkkäluiskainen

Asennuspaikka loivaluiskaisessa ja jyrkkäluiskaisessa tiessä tulisi olla sama 0,5 m ojasta.

Tulkintamme mukaan uusi määräys vaikeuttaa olennaisesti kaapelin asentamista ELY:n hallinnoimalle alueelle pienillä seutu- ja yhdysteillä, koska ELY:n määrittelemä tierajaus on usein lähellä ojan ulkoreunaa.

Tämä tarkoittaa siirtymistä maanomistajan puolella. Tällainen käytäntö vaikeuttaa lupien saamista, ja kun maanomistajalla tontti on metsää tai peltoa, josta aiheutuu korvausvelvollisuutta maanomistajalle.

Usein myös näillä teillä pellot ja metsä ulottuvat tieojaan asti, joka tarkoittaa peltojen salaojien rikkoutumisia ja metsän kaatamista.

Nykyisten ympäristötavoitteiden kannalta metsän poistaminen aiheuttaa hiilinielujen vähenemisen.

Rakentajalle ovat merkittäviä lisäkustannuksia syntyy puiden oksien poistosta ja niiden poisviemisestä.

Lisäksi syntyy tulkintakysymyksiä, kuten kuka on korjausvelvollinen peltojen salaojituksen rikkoutumisesta.

Ohje ei ota kantaa pengerteiden osalta, missä on sijoituspaikka, kun oja usein sijaitsee ELY-rajalla.

3.3 Loivaluiskaisen tien rajoite 50 m

Rajoite on poistettava, muutoin lupahakemusten määrä ja resurssivaatimuksen kasvavat, kun kaikilta yli 50 m matkoilta pitää hakea oma lupa. Tällaisia kohteita tiellä on useita, kun rakennettavat reitit ovat kilometrejä, mm pellon kohdat ja rinteessä oleva tie.

3.4 Rummun kierto

Rummun kierto on muuttunut 1,5 m -> 2 m pienillä ELY-teillä tulee tiealueen raja vastaan. Kaivannon koko kasvaa muutoksen johdosta huomattavasti. Kaapeliin voisi jättää kiepin, jota voi hyödyntää rummun korjauksen yhteydessä, levittämällä kieppi auki ja korjauksen jälkeen kasataan kieppi takaisin.

3.5 sijoittamista ei sallita ojan pohjalle tai alle 0,5 ojasta

Jos kaapelin sijoittaminen joudutaan vaihtamaan sisäluiskasta ulkoluiskaan, kuinka reitti toteutetaan. Nykymääräyksen mukaan tätä ei voi tehdä. Tähän pitää saada poikkeus. Muussa tapauksessa asentaminen on mahdotonta.

3.6 Merkittävä puusto

Määräyksessä ei määritetty, maanomistajalle jokainen puu on merkittävä.

3.7 Tien poikittaiset rakenteet

Sijoituksen syvyydet 0,7 ojan pohjalta tai vilkasliikenteiset tiet 1,5. Pienet tiet suuntaporaus joudutaan tekemään maanomistajan puolelta, usein puustoa poistamalla. (oja 1 m + 0,7 m = 1,7m)

3.8 Louherakenne (6.5)

Usein vanhemmissa ELY:n hallinnoimissa maanteissä louherakenteen päällä on vain ohut turvekerros.

Määräyksen mukaan louherakennetta ei saa kaivaa ja suojarakenne ja betonikuori tulee olla 0,3 m maanpinnan alapuolella.

Käytännössä näihin kohtiin näillä ohjeilla ei voi rakentaa. Suojauksen tekeminen vaatii vähintään 0,5 m syvyisen ojan, jotta saadaan 0,3 m etäisyys maan pintaan

3.9 Maanpinnan alle sijoitettavat rakenteet

Maanpinnan alle sijoitettavat rakenteet, maan alle sijoitettavat jatkoskaivot. sijoittamisessa sallittava alle 0,7 m syvyys. Jatkoskaivoa ei voi sijoittaa 0,7 m syvyyteen (täyttyy vedellä). Kaivon sijoitus maan pinnasta 0,2 m. Kaivon kansirakenne kestää työkoneen painon.

3.10 Pistemäistä johtosiirtoa alle 50m ei korvata

Kohteesta riippuen, esimerkiksi erikoisrakenteiden kohdalla, voi verkon rakenne olla hankala ja aiheuttaa merkittäviä rakenteellisia ja taloudellisia kustannuksia verkon omistajalle. Näistä pitäisi olla mahdollisuus neuvotella tapauskohtaisesti.

Samppala Aatu
Suomen Seutuverkot Ry